



BETONSUISSE

Betonfertigteile

Lager / Transport / Montage

Gerhard Enderle
CREABETON

Ivo Haefeli
Ciment Vigier SA

28.10.2026

Sichtbeton aus dem Werk – Besonderer Anspruch an Lagerung, Transport und Montage

- Lagerung In- / Outdoor
- Transport / Transport Wetter
- Just in Time Lieferung und Montage
- Zwischenlagerung Baustelle
- Montage Baustelle
- Schutz von Elementen nach der Montage
 - Treppen
 - Fassaden
- Betonwaren

Lagerung Indoor / Outdoor gedeckt + ungedeckt

Lagerungsarten



Hallenlagerung / Schutz vor Witterung bis zur Auslieferung



Outdoor Lagerung / Witterung ausgesetzt

Lagerung Outdoor ungedeckt



Treppen mit geklebter «Filzfolie»



Wendeltreppen



Spezialbauteile eingefärbt

Transport

- Druckstellen
- Transportschäden / Fahrdynamik / Belastung
- Wetter / Wetterschutz

Innenlader Fassadentransport



MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG

Transport / Montage


Handling und Witterungseinflüsse



Transport



Montage



Fertigstellung

Transport / Montage

Just in time Lieferung / Montage



Bild MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG

Anlieferung



Bild MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG

Handling mit Kran



Bild MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG

Montage freistehend ohne Abstützung

Lagerung auf der Baustelle

- Lagerpunkte
- Auflager Wahl
 - Transportlager Holz (Rutsicherheit)
 - Andere Lager für Baustelle (u.a. Gerbsäure Abdruck)
- Wetter / Wetterschutz
 - Abdeckung / Kondenswassertropfen

Lagerung auf der Baustelle



MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG

Baustellenlagerung



Paluselli Elementbau AG

Sichtelemente mit Versetzgurten



Paluselli Elementbau AG

Fassadenelement /
Abdruck aus Lagerung



Paluselli Elementbau AG

Kunstvolle Lagerung ...

Lagerung auf der Baustelle

- Werkseitige Lagerung mit Holz
- Noppenlagerung, um den direkten Kontakt zwischen Holz und Beton zu vermeiden
- Müssen für Transport entfernt werden (Transportsicherheit)
- Sollten auf der Baustelle ebenfalls angewendet werden

MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG



Montage / Montageschutz

- Hochwertige Betone sind sehr spröde und erfordern ein vorsichtiges Versetzen.
- Schutz der Kanten mittels Kunststoffprofilen oder anderen geeigneten Materialien

Kantenschäden beim Versetzen



Schutz nach Montage

- Applikation einer Imprägnierung oder Hydrophobierung, ev. auch pigmentiert möglich.



Schutz nach Montage

Falsche Applikation / Falscher Schutz



Betonwaren mit Sichtanspruch

- Nicht nur Grosselemente
- Ausblühungen und Verfärbungen bei Betonwaren
- Risse und Materialbruch infolge von Transport, falscher Lagerung und Temperatureinfluss
- Oberflächenverschmutzung durch unsachgemässe Verlegung, Handling und Verbau, sowie durch Laub oder ab gespülte Erde

Ausblühungen / Wasserläufe



CREABETON AG

Betonwaren



Ausblühungen bei Betonmauern



Risse an Plattenkanten



Verfärbungen infolge diverser
Rahmenbedingungen

Ausschuss / Fehlproduktion / Mangelbauteile / Elementfriedhof

